

Гранд-Смета (вер.7.3)

СОГЛАСОВАНО:

Директор ООО "Теплосеть"
Губайдуллин А.З.

2018 г.



УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации МО "Петровский с/с"
Барсуков А.А.
" " " 2018г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Благоустройство парковой территории Оренбургская область.Саракташский р-н,с.Петровское
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание

Сметная стоимость _____ 2973,726 тыс. руб.
 строительных работ _____ 2271,563 тыс. руб.
 монтажных работ _____ 199,130 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 207,563 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 1419,39 чел.час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм	Кол.	Стоимость единицы, руб			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб на ед.	Т/з осн. раб Всего	Общая масса оборудования, т			
					Всего	В том числе		Оборудование	Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш			З/пМех				Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Тротуарное покрытие																
1	ТЕР01-01-030-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/лр	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕР01-01-030-01 1.408 Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 ЭМ=9,11, ЗПМ=13,05	1000 м3 грунта	0,1743 581*0,3/1000	6524,4		6524,4	1957,11		1137		1137	341			

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ТЕР01-01-013-13 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-013-13 1,243 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 ОЗП=13,05; ЭМ=8,66; ЗПМ=13,05; МАТ=2,91	1000 м3 грунта	0,1743 581*0,3/1000	33981,54	1496,05	32473,09	7520,98		5923	261	5660	1311	12,3	2,14	
3	ТССЦпг-03-21-01-005 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-005 2 ТССЦпг03.Перевозка грузов автомобильным транспортом ЭМ=5,71	1 т груза	295,8 174*1,7	43,91		43,91			12989		12989				
4	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-04-001-01 27 97 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка ОЗП=13,05; ЭМ=7,75; ЗПМ=13,05; МАТ=8,03	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,581 581*0,1/100	20925,03	1965,33	18830,02	2769,6		12157	1142	10940	1609	15,72	9,13	
5	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-408-0122 0 41296 Песок природный для строительных работ средний МАТ=12,11	м3	63,91 581*0,1*1,1	725,51					46367						
6	ТЕР27-07-003-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-07-003-02 27 383 Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком ОЗП=13,05; ЭМ=6,97; ЗПМ=13,05; МАТ=6,2	100 м2 тротуара	5,81 581/100	69073,55	5400,35	3334,8	87,83		401317	31376	19375	510	42,4	246,34	
7	ТССЦ-403-0104 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-403-0104 0 33973 Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм МАТ=4,78	м2	-581	390,29					-226758						

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	ТССЦ-403-8817 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плитка фигурная тротуарная, цветная толщина 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-403-8817 0,34152 Плитка фигурная тротуарная, цветная толщина 50 мм МАТ=6,25	м2	581	621,94					361347						
9	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-02-010-02 27,24 Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий ОЗП=13,05; ЭМ=8,96; ЗПМ=13,05; МАТ=6,43	100 м бортового о камня	2,11 (150+61)/100	36462,97	10027,75	800,93	143,16		76937	21159	1690	302	76,08	160,53	
10	ТССЦ-402-0004 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0004 0,33348 Раствор готовый кладочный цементный марки 100 МАТ=6,58	м3	-0,1266	3822,85					-484						
11	ТССЦ-401-0006 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-401-0006 0,33198 Бетон тяжелый, класс В15 (М200) МАТ=6,59	м3	-12,45	4209,56					-52409						
12	ТССЦ-401-0006 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-401-0006 0,33198 Бетон тяжелый, класс В15 (М200) МАТ=6,59	м3	10,707 12,45*0,86	4209,56					45072						
13	ТССЦ-402-0004 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0004 0,33348 Раствор готовый кладочный цементный марки 100 МАТ=6,58	м3	4,1778 12,66*0,33	3822,85					15971						
14	ТССЦ-403-8023 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Камни бортовые БР 100 20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-403-8023 0,34089 Камни бортовые БР 100 20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) МАТ=6,92	шт.	150	170,23					25535						

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
15	ТССЦ-403-8735 Приказ Министра России от 21.09.15 №675/пр	Камни бортовые БР 100.30.18 /бетон В30 (М400)/водосток/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-403-8735 0,34136 Камни бортовые БР 100 30.18 /бетон В30 (М400)/ МАТ=6,29	м3	0,61 61*0,2*0,05	12605,03					7689						
Итого по разделу 1 Тротуарное покрытие										868516					418,14	
Раздел 2. Асфальтобетонное покрытие																
17	ТЕР27-04-001-02 Приказ Министра России от 21.09.15 №675/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-04-001-02 27,98 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы ОЗП=13,05; ЭМ=7,72; ЗПМ=13,05; МАТ=8,03	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,1161 387*0,03/100	21772,05	1965,33	19625,17	2931,94		2528	228	2278	340	15,72	1,83	
18	ТССЦ-408-0200 Приказ Министра России от 21.09.15 №675/пр	Смесь песчано-гравийная природная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-408-0200 0,4136 Смесь песчано-гравийная природная МАТ=11,2	м3	11,61	713,22					8280						
19	ТЕР27-04-005-01 Приказ Министра России от 21.09.15 №675/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-04-005-01 27,109 Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных ОЗП=13,05; ЭМ=8,22; ЗПМ=13,05; МАТ=3,12	1000 м2 основания	0,387 387/1000	141512,32	4749,55	48827,54	10234,33		54765	1838	18896	3961	37,29	14,43	
20	ТЕР27-04-005-04 Приказ Министра России от 21.09.15 №675/пр	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (коэффициент на уменьшение толщ до 10см ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-04-005-04 27,112 На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 ЭМ=7,9; ЗПМ=13,05; МАТ=2,99	1000 м2 основания	-0,387 -387/1000	36288,59		10843,54	2350,31		-14044		-4196	-910			
Устройство покрытия																

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
21	ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Розлив вяжущих материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-06-026-01 27,309 Розлив вяжущих материалов ЭМ=8,22; ЗПМ=13,05; МАТ=8,62	1 т	0,9675 387*2,5/1000	15516,81		394,4	111,45		15013		382	108			
22	ТЕР27-06-020-06 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-06-020-06 27,246 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 ОЗП=13,05; ЭМ=8,31; ЗПМ=13,05; МАТ=5,12	1000 м2 покрытия	0,387	273694,83	5742,91	22496,25	4089,48		105920	2223	8706	1583	38,3	14,82	
23	ТЕР27-06-021-06 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-06 (толщина бсм ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-06-021-06 27,26 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-06 ОЗП=13,05; ЭМ=8,32; ЗПМ=13,05; МАТ=5,12	1000 м2 покрытия	0,387	123185,82	53,77	113,82			47673	21	44		0,36	0,14	
Итого по разделу 2 Асфальтобетонное покрытие										242394						31,22
Раздел 3. Ограждение																
24	ТЕР09-08-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-08-001-01 9,33 Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание ОЗП=13,05; ЭМ=5,24; ЗПМ=13,05; МАТ=4,07	100 столбов	0,36	27561,99	4739,37	21746,47	4239,03		9922	1706	7829	1526	35,64	12,83	
25	ТССЦ-401-0002 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Бетон тяжелый, класс В5 (М75) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-401-0002 0,33194 Бетон тяжелый, класс В5 (М75) МАТ=6,65	м3	2,282	3942,39					8997						

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
26	ТЕРМ38-01-003-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРМ38-01-003-04 38,12 Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) ОЗП=13,05; ЭМ=7; ЗПМ=13,05; МАТ=7,1	1 т конструкций	0,8925 210*4,25/1000	71279,08	17993,34	3079,86	236,99		63617	16059	2749	212	120	107,1	
27	ТССЦ-101-1026 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Швеллеры № 40 из стали марки Ст3сп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1026 0,5982 Швеллеры № 40 из стали марки Ст3сп МАТ=7,11	т	-0,9211	46746,83					-43059						
28	ТССЦ-103-0139 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0139 0,7756 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм МАТ=4,36	м	86,4 36*2,4	187,09					16165						
29	ТССЦ-103-1756 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 40x20 мм, толщина стенки 3,0 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-1756 0,8943 Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 40x20 мм, толщина стенки 3,0 мм МАТ=4,14	м	180 90*2	85,24					15343						
30	ТЕР09-08-002-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей высотой до 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-08-002-05 9,34 Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей высотой до 2 м ОЗП=13,05; ЭМ=7,9; ЗПМ=13,05	10 панелей	9	1163,91	945,47	218,44	103,1		10475	8509	1966	928	7,11	63,99	
31	ТССЦ-101-1810 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1810 0,6358 Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям МАТ=3,77	т	0,00324 0,00003*90*1,2	150434,99					487						

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
32	ТССЦ-101-3031 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный настил окрашенный С10-1000-0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3031 0,512 Профилированный настил окрашенный С10-1000-0,5 МАТ=3,66	т	0,6156 90*1,2*5,7/1000	61829,77					38062						
33	ТЕР09-08-002-07 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство калиток из готовых металлических решетчатых панелей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-08-002-07 9,342 Устройство калиток из готовых металлических решетчатых панелей ОЗП=13,05; ЭМ=6,95; ЗПМ=13,05	10 калиток	0,1	582,65	440,18	142,47	50,63		58	44	14	5	3,31	0,33	
34	ТССЦ-203-0584 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Полотна калиток глухие ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0584 0 20883 Полотна калиток глухие МАТ=8,23	м2	1,32 1,2*1,1	1495,47					1974						
96	ТЕР09-08-002-07 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство калиток из готовых металлических решетчатых панелей /Прим/ 2 ворот ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-08-002-07 9,342 Устройство калиток из готовых металлических решетчатых панелей ОЗП=13,05; ЭМ=6,95; ЗПМ=13,05	10 калиток	0,4	582,65	440,18	142,47	50,63		233	176	57	20	3,31	1,32	
97	ТССЦ-203-0577 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Полотна ворот глухие ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0577 0 20879 Полотна ворот глухие МАТ=8,23	м2	7,2 1,2*3*2	2893,5					20833						
Итого по разделу 3 Ограждение										176446						185,57
Раздел 4. Наружное освещение																
35	ТЕР09-08-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-08-001-01 9,33 Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание ОЗП=13,05; ЭМ=5,24; ЗПМ=13,05 МАТ=4,07	100 столбов	0,22	27561,99	4739,37	21746,47	4239,03		6064	1043	4784	933	35,64	7,84	

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
36	ТССЦ-401-0002 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Бетон тяжелый, класс В5 (М75) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-401-0002 0,33194 Бетон тяжелый, класс В5 (М75) МАТ=6,65	м3	1,395	3942,39					5500						
37	ТЕРм38-01-003-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изготовление стоек фонарей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕРм38-01-003-04 38,12 Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) ОЗП=13,05; ЭМ=7; ЗПИМ=13,05; МАТ=7,1	1 т конструкций	0,35013 (33*3,36+37,4*5,4+33*1,13)/100 0	71279,08	17993,34	3079,86	236,99		24957	6300	1078	83	120	42,02	
38	ТССЦ-103-0137 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 2,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0137 0,7754 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 2,5 мм МАТ=3,01	м	44 2*22	83,41					3670						
39	ТССЦ-103-0142 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0142 0,7759 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,0 мм МАТ=4,4	м	44 2*22	202,18					8896						
40	ТССЦ-103-0015 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0015 0,7686 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм МАТ=4,35	м	46,2 2,1*22	100,57					4646						

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
41	ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-057-02 1,1573 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 ОЗП=13,05, ЗПМ=13,05	100 м3 грунта	0,616 220*0,7*0,4/100	18730,4	18730,4				11538	11538			154	94,86	
42	ТЕРм08-02-410-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕРм08-02-410-02 8,964 Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр до 50 мм ОЗП=13,05; ЭМ=7,31; ЗПМ=13,05, МАТ=6,51	100 м	2,2	3235,58	2241,34	220,98	23,1		7118	4931	486	51	15,28	33,62	
43	ТЕРм08-02-412-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕРм08-02-412-01 8,973 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 ОЗП=13,05; ЭМ=7,35; ЗПМ=13,05; МАТ=4,2	100 м	4,5	734,31	658,63	18,89	2,09		3304	2964	85	9	4,49	20,21	
44	ТССЦ-501-0806 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-0806 0,44738 Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2 МАТ=4,1	1000 м	0,45	38662,18					17398						
45	ТЕРм08-02-369-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильник, устанавливаемый вне зданий «Шар венчающий» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-369-04 8,853 Светильник, устанавливаемый вне зданий «Шар венчающий» ОЗП=13,05; ЭМ=5,15; ЗПМ=13,05; МАТ=3,25	1 шт.	44	692,14	166,91	342,06	80		30454	7344	15051	3520	1,02	44,88	
46	ТССЦ-509-1383 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильник НПБ 1101 белый/круг 100Вт IP44 ИЭК ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1383 65535,65535 Светильник НПБ 1101 белый/круг 100Вт IP44 ИЭК МАТ=3,33	шт.	44	180,89					7959						

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
47	ТССЦ-509-1694 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лампа энергосберегающая TOSHIBA 22W/колба E27 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1694 65535,65535 Лампа энергосберегающая TOSHIBA 22W/колба E27 МАТ=6,47	шт.	44	289,73					12748						
48	ТЕРм08-03-524-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками «предохранитель-выключатель», или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток: до 100 А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-524-01 8 1472 Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками «предохранитель-выключатель», или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток: до 100 А ОЗП=13,05, ЭМ=7,05, ЗПМ=13,05, МАТ=4,25	1 шт.	1	1083,09	433	31,58	2,09		1083	433	32	2	2,8	2,8	
49	ТССЦ-504-0280 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ящички пусковые ЯПМ-100А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-504-0280 0,46994 Ящички пусковые ЯПМ-100А МАТ=1,84	шт.	1	1394,85					1395						
50	ТЕРм08-03-525-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток: до 25 А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-525-01 8,1494 Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток: до 25 А ОЗП=13,05, ЭМ=6,75, ЗПМ=13,05, МАТ=4,83	1 шт.	6	494,74	313,33	8,3			2968	1880	50		2,09	12,54	
51	ТССЦ-509-2268 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатели автоматические «Legrand» серии LR 1P 10А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-2268 65535,65535 Выключатели автоматические «Legrand» серии LR 1P 10А МАТ=3,1	шт.	2	163,43					327						

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
52	ТССЦ-509-2270 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатели автоматические «Legrand» серии LR 1P 25A ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-2270 65535,65535 Выключатели автоматические «Legrand» серии LR 1P 25A МАТ=3,1	шт.	2	162,66					325						
53	ТССЦ-509-2271 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатели автоматические «Legrand» серии LR 1P 32A ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-2271 65535,65535 Выключатели автоматические «Legrand» серии LR 1P 32A МАТ=3,1	шт.	2	186,34					373						
54	ТЕРм08-02-412-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-412-01 8,973 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 ОЗП=13,05; ЭМ=7,35; ЗПМ=13,05; МАТ=4,2	100 м		734,31	658,63	18,89	2,09						4,49		
Заземление																
55	ТЕРм08-02-471-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-471-04 8,1042 Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм ОЗП=13,05; ЭМ=7,14; ЗПМ=13,05; МАТ=5,62	10 шт.	0,3	1794,59	1216	416,12	29,49		538	365	125	9	8,29	2,49	
56	ТССЦ-101-1614 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСтЗпс5-1 диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1614 0,5313 Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСтЗпс5-1 диаметром 16 мм МАТ=4,24	т	0,01422 9*1.58/1000	25722,3					366						
57	ТЕРм08-02-472-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-472-02 8,1044 Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 ОЗП=13,05; ЭМ=7,17; ЗПМ=13,05; МАТ=5,62	100 м	0,09	3302,81	2434,87	602,28	46,33		297	219	54	4	16,6	1,49	

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
58	ТССЦ-101-5430 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь полосовая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5430 0,5661 Сталь полосовая МАТ=5,8	кг	21,78 9*2,42	38,8					845						
59	ТЕРм08-02-472-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из стали: круглой диаметром 8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-472-04 8,1046 Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из стали: круглой диаметром 8 мм ОЗП=13,05; ЭМ=7,16; ЗПМ=13,05; МАТ=6,13	100 м	2,1	4119,37	2610,91	1316,65	98,92		8651	5483	2765	208	17,8	37,38	
60	ТССЦ-101-1613 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСтЗпс5-1 диаметром 8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1613 0,5312 Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСтЗпс5-1 диаметром 8 мм МАТ=4,24	т	0,08295 210*0,395/1000	25722,3					2134						
Итого по разделу 4 Наружное освещение										229522					300,13	
Раздел 5. Оборудование детской игровой площадки																
61	ТССЦ-116-0040 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Карусель, тип 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-116-0040 0,17129 Карусель, тип 2 МАТ=9,31	шт.	1	73146,34					73146						
62	ТССЦ-116-0491 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Качалка-балансир "Заяц", размеры 2600х350х600 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-116-0491 0,17167 Качалка-балансир "Заяц", размеры 2600х350х600 мм МАТ=5,14	шт.	1	15034,04					15034						
63	ТССЦ-116-0459 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Качели "Стандарт-1" (одиночные, жесткая подвеска), размеры 1600х1200х2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-116-0459 0,17191 Качели "Стандарт-1" (одиночные, жесткая подвеска), размеры 1600х1200х2000 мм МАТ=5,59	шт.	1	8940,2					8940						

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
64	ТССЦлг-01-01-01-037 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: песка (выгрузка учитывает перекидку и штабелирование) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦлг-01-01-01-037 2 ТССЦлг01.Погрузочно-разгрузочные работы ЭМ=12,3	1 т груза	4,107 1,85*1,85*0,5*2,4	36,65		36,65			151		151				
65	ТССЦ-408-0141 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Песок природный для строительных растворов средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-408-0141 0,41302 Песок природный для строительных растворов средний МАТ=10,11	м3	2,5	657,55					1644						
66	ТССЦ-116-0295 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Песочница "Квадратик" с крышей, размеры 1850x1850x2500 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-116-0295 0,17252 Песочница "Квадратик" с крышей, размеры 1850x1850x2500 мм МАТ=4,73	шт.	1	58846,64					58847						
67	ТССЦ-116-0204 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Качалки пружинные "Дабл-1", размеры 1900x1200x800 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-116-0204 0,17149 Качалки пружинные "Дабл-1", размеры 1900x1200x800 мм МАТ=4,19	шт.	1	21318,64					21319						
68	ТССЦ-116-0063 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Локомотив с горкой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-116-0063 0,17283 Локомотив с горкой МАТ=3,7	шт.	1	105424,77					105425						
69	ТССЦ-116-0034 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Игровой гимнастический комплекс для детей от 7 до 12 лет (горка-скат; лестница с ограждением, с площадкой высотой 1,5 м, крыша) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-116-0034 0,17085 Игровой гимнастический комплекс для детей от 7 до 12 лет (горка-скат; лестница с ограждением, с площадкой высотой 1,5 м, крыша) МАТ=4,69	шт.	1	119557,34					119557						

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
70	ТССЦ-116-0021 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Домик-беседка (стены открытые, со счетами для малышей, со скамейкой внутри, кровля - двухскатная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-116-0021 0,17068 Домик-беседка (стены открытые, со счетами для малышей, со скамейкой внутри, кровля - двухскатная) МАТ=5,94	шт.	1	91145,14					91145						
71	ТССЦ-116-0077 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скамья на металлических ножках ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-116-0077 0,17438 Скамья на металлических ножках МАТ=6,22	шт.	7	10072,73					70509						
72	ТССЦ-116-0093 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Урна металлическая опрокидывающаяся ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-116-0093 0,17517 Урна металлическая опрокидывающаяся МАТ=3,16	шт.	4	1880,83					7523						
Итого по разделу 5 Оборудование детской игровой площадки										573240						
Раздел 6. Озеленение																
73	ТЕР47-01-048-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство корыта под цветники глубиной 40 см вручную (Прил 47.3 п.3 Подготовка посадочных мест вручную, заготовка деревьев и кустарников, подготовка почвы для устройства газонов, корыт под цветники в арунтах 3 группы ОЗП=1,4; ТЗ=1,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР47-01-048-02 47,222 Устройство корыта под цветники глубиной 40 см: вручную ОЗП=13,05; ЗПМ=13,05	100 м2 корыта	0,2	12328,78	12328,78				2466	2466			104,622	20,92	
74	ТЕР47-01-048-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	На каждые 10 см изменения глубины корыта под цветники добавлять или исключать к расценке: 47-01-048-02 (глубина 60см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расч.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расч.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Прил 47.3 п.3 Подготовка посадочных мест вручную, заготовка деревьев и кустарников, подготовка почвы для устройства газонов, корыт под цветники в арунтах 3 группы ОЗП=1,4; ТЗ=1,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР47-01-048-04 47,224 На каждые 10 см изменения глубины корыта под цветники добавлять или исключать к расценке: 47-01-048-02 ОЗП=13,05; ЗПМ=13,05	100 м2 корыта	0,2	7169,88	7169,88				1434	1434			60,844	12,17	

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
75	ТССЦпг-01 01-01-039 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-039 2 ТССЦпг01 Погрузочно-разгрузочные работы ЭМ=12,3	1 т груза	102 60*1,7	59,04		59,04			6022		6022				
76	ТССЦ-407-0012 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Земля растительная ручной заготовки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-407-0012 0,41168 Земля растительная ручной заготовки МАТ=2,73	м3	60	1175,02					70501						
77	ТЕР47-01-049-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 20 см (Прил.47.3 п.3 Подготовка посадочных мест вручную, заготовка деревьев и кустарников, подготовка почвы для устройства газонов, корыт под цветники в грунтах 3 группы ОЗП=1,4, ТЗ=1,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР47-01-049-01 47,225 Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 20 см ОЗП=13,05, ЗПМ=13,05, МАТ=4,74	100 м2 цветника в	0,2	22316,9	8096,9				4463	1619			65,38	13,08	
78	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-061-01 1,1598 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 ОЗП=13,05, ЗПМ=13,05	100 м3 грунта	0,6	10348,13	10348,13				6209	6209			88,5	53,1	
79	ТЕР47-01-054-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Посадка цветов в клумбы, рабатки и вазы-цветочницы: летников ковровых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР47-01-054-03 47,235 Посадка цветов в клумбы, рабатки и вазы-цветочницы: летников ковровых ОЗП=13,05, ЭМ=6,86; ЗПМ=13,05; МАТ=7,8	1000 шт.	1	704,56	694,13	9,26	1,83		705	694	9	2	4,3	4,3	
80	ТССЦ-414-0148 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Луковицы и клубнелуковицы цветов-многолетников, грунтовые первого разбора, при диаметре луковицы не менее 2,5-3,0 см (лилия, тюльпан и т.д.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-414-0148 0,43009 Луковицы и клубнелуковицы цветов-многолетников, грунтовые первого разбора, при диаметре луковицы не менее 2,5-3,0 см (лилия, тюльпан и т.д.) МАТ=3,97	1000 шт.	0,5	14927,84					7464						

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
81	ТЕР47-01-046-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли: вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР47-01-046-02 47,213 Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли: вручную ОЗП=13,05; ЭМ=6,86; ЗПМ=13,05	100 м2	3,2	2341,45	2100,53	240,92	46,98		7493	6722	771	150	17,27	55,26	
82	ТЕР47-01-047-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Посев луговых газонов тракторной сеялкой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР47-01-047-01 47,22 Посев луговых газонов тракторной сеялкой ОЗП=13,05; ЭМ=5,65; ЗПМ=13,05; МАТ=0,68	1 га	0,32	24090,76	97,48	1330,24	307,33		7709	31	426	98	0,65	0,21	
83	ТЕР47-01-070-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Уход: за газонами обыкновенными ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР47-01-070-03 47,279 Уход: за газонами обыкновенными ОЗП=13,05; ЭМ=6,86; ЗПМ=13,05; МАТ=8,03	100 м2 цветники в и газонов	3,2	7717,53	4918,94	2539,23	495,64		24696	15741	8126	1586	38,62	123,58	
84	ТССЦ-114-0067 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Удобрения минеральное комплексное "Нитрофоска" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-114-0067 0.14168 Удобрения минеральное комплексное 'Нитрофоска' МАТ=10,71	кг	4	31,92					128						
85	ТЕР47-01-084-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Полив зеленых насаждений: из ведер ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР47-01-084-03 47,3 Полив зеленых насаждений: из ведер ОЗП=13,05; ЗПМ=13,05; МАТ=8,03	1 м3 выливает мой воды	12	313,17	287,23				3758	3447			2,16	25,92	
86	ТЕР47-01-015-07 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой вручную: с добавлением растительной земли до 25% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР47-01-015-07 47,132 Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой вручную: с добавлением растительной земли до 25% ОЗП=13,05; ЗПМ=13,05; МАТ=5,88	10 ям	5	3698,41	2181,96				18492	10910			17,94	89,7	

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
87	ТЕР47-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером: 0,7х0,7 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР47-01-017-01 47,146 Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером: 0,7х0,7 м ОЗП=13,05, ЗМ=6,86, ЗПМ=13,05, МАТ=1,88	10 деревьев	3	4422,9	1403,53	250,18	48,81		13269	4211	751	146	9,36	28,08	
88	ТЕР47-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером: 1,0х0,8 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР47-01-017-02 47,147 Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером: 1,0х0,8 м ОЗП=13,05, ЗМ=6,86, ЗПМ=13,05, МАТ=1,88	10 деревьев	2	4791,69	1772,32	250,18	48,81		9583	3545	500	98	11,82	23,64	
89	ТССЦ-414-0126 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Деревья-саженцы с кроной 9-12 лет (вяз, дуб, каштан, клен, липа, орех, ясень) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-414-0126 0,42983 Деревья-саженцы с кроной 9-12 лет (вяз, дуб, каштан, клен, липа, орех, ясень) МАТ=1,39	шт.	-20	171,43					-3429						
90	ТССЦ-414-0104 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сосна обыкновенная, высота 0,5-1,0 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-414-0104 0,42835 Сосна обыкновенная, высота 0,5-1,0 м МАТ=3,01	шт.	10	1257,58					12576						
91	ТССЦ-414-0320 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ель колючая, высота 0,5-1,0 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-414-0320 0,42875 Ель колючая, высота 0,5-1,0 м МАТ=6,66	шт.	10	1636,83					16368						
92	ТЕР47-01-031-12 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Подготовка стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди вручную: с добавлением растительной земли до 25% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР47-01-031-12 47,183 Подготовка стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди вручную: с добавлением растительной земли до 25% ОЗП=13,05, ЗПМ=13,05, МАТ=4,74	10 м траншей	3,2	1193,48	745,55				3819	2386			6,13	19,62	

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
93	ТЕР47-01-033-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь: однорядную и вьющихся растений ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР47-01-033-01 47,202 Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь: однорядную и вьющихся растений ОЗП=13,05; ЭМ=6,86; ЗПМ=13,05; МАТ=8,05	10 м живой изгороди	3,2	818,19	644,28	157,57	30,8		2618	2062	504	99	4,61	14,75	
94	ТССЦ-414-0240 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Акация желтая, высота 1,0-1,5 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-414-0240 0,42831 Акация желтая, высота 1,0-1,5 м МАТ=5,48	шт.	90	349,9					31491						
95	ТССЦ-414-0077 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Вяз шершавый, плакущий, высота 0,5-1,0 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-414-0077 0,42801 Вяз шершавый, плакущий, высота 0,5-1,0 м МАТ=3,26	шт.	6	1201,77					7211						
Итого по разделу 6 Озеленение										380573					484,33	
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах										2087872	188719	132286	18844		1419,39	
Накладные расходы										229479						
Сметная прибыль										153342						
ВСЕГО по смете										2973726,3					1419,39	

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)